

LIST REFERENCYJNY

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, stwierdza, iż firma **Budrex – Kobi Sp. z o.o., ul. Hetmańska 92, 15-727 Białymstoku**, zrealizowała jako Wykonawca prace zgodnie z zawartą umową Nr 14/ZDP/2014 z dnia 28 lipca 2014r. oraz aneksem Nr 1 do umowy Nr 14/ZDP/2014 w ramach zadania:

**„Przebudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Rydzewo Pieniążek w km 2+478
dr. pow. nr 1823B”**

Łącznie wartość wykonanych robót wynosiła brutto: 1 699 898,19 PLN

Kierownik Budowy: Robert Adamski

Prace prowadzono w okresie: od 28.07.2014r. do 10.12.2014r.

Parametry techniczne obiektów:

Most jednoprzęsłowy, stalowy, wolnopodparty o długości 19,70. Szerokość między barieroporcjami wynosi 8,50m, szerokość jezdni 6,00m i obustronne chodniki szerokości 1,25m. Obiekt dostosowany do przenoszenia obciążeń klasy B.

Zakres robót obejmował między innymi:

- ✓ Zdjęcie warstwy humusu;
- ✓ Roboty rozbiórkowe (rozebranie drewnianych elementów balustrad oraz drewnianego pokładu podwójnego i belek poprzecznych, elementów drewnianych podpór, konstrukcji stalowej ustroju niosącego, rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, rozebranie barier żelbetowych);
- ✓ Wbijanie ścianek szczelnych w grunt;
- ✓ Roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów);
- ✓ Wbicie pali żelbetowych prefabrykowanych pale 40x40cm L=10m sztuk 32;
- ✓ Roboty zbrojarskie oraz betonowe;
- ✓ Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych – cienka i z pap zgrzewalnych;
- ✓ Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji;
- ✓ Wbudowanie wpustów mostowych, sączków odwadniających;
- ✓ Wbudowanie łożysk neoprenowych i dylatacji;
- ✓ Wykonanie robót drogowych (oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, nawierzchnia z asfaltu lanego);

- ✓ Wykonanie robót wykończeniowych (ustawienie krawężników kamiennych i betonowych, ustawienie obrzeży, umocnienie stożków, umocnienie skarp i rowów przez humusowanie i obsianie, wykonanie narzutu kamiennego);
- ✓ Ustawienie barier ochronnych stalowych H1 W4 A i N2 W4 A
- ✓ Montaż barieroporęczy H2 W3 B

Potwierdzamy należyte wykonanie w/w zakresu robót, zgodne z zasadami sztuki budowlanej, z wymaganiami dokumentacji technicznej, SST, norm oraz prawidłowe ukończenie. Prace wykonano terminowo i zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Polecamy Firmę Budrex – Kobi Sp. z o.o. jako rzetelnego Wykonawcę robót.

D Y R E K T O R

mgr inż. Jan Julian Połonowicz

